

平顶山市生态环境局宝丰分局

关于河南洁石实业集团建材有限公司年产 1200 万平方米新型地板砖升级改造项目 (重新报批)环境影响报告表的批复

平宝环审[2025]14号

河南洁石实业集团建材有限公司:

你单位报送的由河南启新环保科技有限公司编制的《河南洁石实业集团建材有限公司年产 1200 万平方米新型地板砖升级改造项目(重新报批)环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究,批复如下:

一、项目性质:改扩建项目

二、主要建设内容

项目位于宝丰县宝丰高新技术产业开发区西区二号路中段路北,该项目于2025年1月21日经平顶山市生态环境局审批,审批文号:平环监表[2025]4号。本次为项目因原料、风量变动造成重大变动后重新报批,建设内容、生产工艺均不发生变化。运营后可年产陶瓷地铺石地砖1200万 m^2 。项目主要原料为高岭土、瓷土、煤矸石、焦矸、釉料、中铝球、陶瓷墨水等,燃料为洁石煤化净化后的焦炉煤气。工艺主要为:原料破碎筛分-球磨-陈腐-喷雾干燥-陈腐-压制成型-干燥-施釉-打印-干燥-烧成-磨边(切割)-包装入库。本项目原厂内改扩建,不新增职工,依托现有生产厂房、公用工程、部分生产设施及配套环保工程。

项目总投资6000万元,其中环保投资为2045万元,占总投资比例的34.08%。

三、你单位应在项目建成后 30 日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目施工期已结束，运营期应认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资，确保运营期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目运营期间应做好以下工作：

(1) 废气

原料破碎、筛分、上料废气，压机压制成型及料仓下料废气等采用覆膜滤袋除尘器处理；喷雾干燥塔产生的废气采取低氮燃烧和 SNCR+旋风除尘器+覆膜滤袋除尘器+半干法脱硫系统处理，辊道窑产生的废气经 SNCR+半干法脱硫系统处理，处理后的尾气汇合排放。全厂废气排放满足河南省《陶瓷工业大气污染物排放标准》及陶瓷行业绩效分级 A 级指标要求。

(2) 废水

设备清洗废水、地面冲洗废水、制纯水设备产生浓水及反冲洗废水和磨边生产线废水全部进入厂区循环水池处理后回用于球磨制浆工序及磨边工序。湿法切割生产线废水、车辆冲洗废水分别经沉淀后循环使用，不外排。炉窑风机冷却水输送至制釉车间沉淀水池，用于制釉线设备清洗，后排入厂区沉淀池循环使用。厂区内分区防渗，有效防范地下水和土壤污染。

(3) 噪声

项目选用低噪声设备，采取基础减振、车间隔声、消音等治理措施，项目运行后确保厂界四周噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

(4) 固废

袋式除尘器收集粉尘、半干法脱硫除尘装置脱硫灰、过筛除铁含铁杂质、废包装、不合格产品、废水沉淀池沉渣等一般固废返回生产线或者外售综合利用；纯水制备滤料交厂家回收处置；废机油和废油墨桶等危险废物妥善暂存交有资

质危废处置单位处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

六、你单位在项目建设和运营管理中明确环境保护要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行照国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰综合行政执法大队日常监督管理。

经办：审批股



2025年9月10日