

# 平顶山市生态环境局宝丰分局

## 关于宝丰县东汇实业有限公司铝矾土生产线建设项目环境影响报告表的批复

平宝环审[2025]9号

宝丰县东汇实业有限公司：

你单位报送的由河南锦沐环保科技有限公司编制的《宝丰县东汇实业有限公司铝矾土生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。该项目环评审批事项在宝丰县政府门户网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目性质：新建项目

二、主要建设内容

项目位于河南省平顶山市宝丰县张八桥镇苗李村西南，占地面积为 20915.09m<sup>2</sup>，新建 1 座 19995.6m<sup>2</sup> 全封闭钢结构厂房，生产规模为年加工 100 万吨铝矾土。生产工艺为外购铝矾土-给料-破碎-筛分-成品外售。主要鄂破机、圆锥破、振动筛、反击破等。

总投资 2000 万元，其中环保投资为 246.5 万元，占总投资比例的 12.33%。

三、你单位应在项目建成后 30 日内向社会公众主动公开本项目环评及许可情况，并接受相关方的咨询及监督管理。

四、有关要求

项目建设中要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的污染防治建议，并落实相应环保投资。确保施工期及运营期各类污染物达标排放或得到妥善处理。建设单位在项目建设及运营期间应做好以下工作：

施工期：严格落实 2025 年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的通知要求以及环保相关要求，做好施工期大气污染防治，降低对周围环境的影响，确保实现市政府下达的空气质量考核目标。

运营期：

#### （1）废气

项目产生的废气主要为原料铝土矿石卸料粉尘、給料粉尘、鄂式破碎粉尘、圆锥式破碎粉尘、反击式破碎粉尘、一次筛分粉尘、二次筛分粉尘、皮带输送、物料装卸废气。

项目給料工序设置三面密闭式倒料通道，上方设置集气罩，废气经集气罩收集后，进入一套覆膜袋式除尘器，由 1 根 15m 高排气筒排放；鄂式破碎机地下设置，物料输送设置密闭输送皮带，鄂式破碎、圆锥式破碎、反击式破碎均设置二次密闭，顶部设置集气罩，废气经集气罩收集后，进入一套覆膜袋式除尘器，由 1 根 15m 高排气筒排放；振动筛二次密闭，上方设置集气罩，成品输送皮带落料点设置集气罩，废气经收集后，进入一套覆膜袋式除尘器，由 1 根 15m 高排气筒排放。

确保废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》和《平顶山市

2021 年重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（试行）排放限值要求。

### （2）废水

项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥，资源化利用不外排；车辆冲洗废水经过沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

### （3）噪声

项目选用低噪声设备，采取基础减震、厂房隔声等治理措施，项目运营后确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

### （4）固废

项目除尘器收集粉尘和沉淀池沉渣经厂区收集暂存后外售；废机油经危废暂存间收集暂存后，定期交由有资质的单位处置。

五、项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。你单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。你单位配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入使用。未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。否则，我局将依照国家相关法律、法规予以处罚。

六、你单位必须在项目建设和运营管理中明确环境保护

要求和责任，建立健全各项环境管理制度，安排专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。

七、本批复自下达之日起五年内有效，如该项目逾期未开工建设，该项目环境影响报告表应按照审批权限重新上报审核。建设过程中，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

八、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

九、项目在取得相关部门合法手续后方可开工建设。项目建设过程中，必须严格执行国家有关建设项目环保管理规定。项目在施工、运营过程中如有举报、环境纠纷等应无条件停产整改。

十、本项目由平顶山市生态环境局宝丰综合行政执法大队日常监督管理。

经办：审批股

